


| แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      | ปร.5     |                 |     |                 |     |                          |     |        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-----|-----------------|-----|--------------------------|-----|--------|--|
| <p>โครงการลงหินคลุกสายโคกตะโก</p> <p>สถานที่ก่อสร้างหมู่ที่ 1 บ้านห้วยสำราญ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์</p> <p>ขนาดโครงการ กว้างเฉลี่ย 3.00 ยาว 1100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 330.00 ลบ.ม.</p> <p>ฝ่ายประมาณราคา (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ เมื่อวันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |          |                 |     |                 |     |                          |     |        |  |
| ลำดับที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | รายการ                                                                                                                                                                                                                                                                 | รวมค่างานก่อสร้าง                                                                                                                                                                    | หมายเหตุ |                 |     |                 |     |                          |     |        |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุนงานทาง</p> <p>โครงการลงหินคลุกสายโคกตะโก</p> <p>ขนาดโครงการ กว้างเฉลี่ย 3.00 ยาว 1100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 330.00 ลบ.ม.</p>                                                                            | 154486.20                                                                                                                                                                            |          |                 |     |                 |     |                          |     |        |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>เงื่อนไข ประเภทงานทาง</p> <table border="0"> <tr> <td>เงินจ่ายล่วงหน้า</td> <td>0 %</td> </tr> <tr> <td>เงินประกันผลงาน</td> <td>0 %</td> </tr> <tr> <td>ดอกเบี้ยเงินกู้</td> <td>6 %</td> </tr> <tr> <td>ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)</td> <td>7 %</td> </tr> </table> | เงินจ่ายล่วงหน้า                                                                                                                                                                     | 0 %      | เงินประกันผลงาน | 0 % | ดอกเบี้ยเงินกู้ | 6 % | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) | 7 % | 1.3624 |  |
| เงินจ่ายล่วงหน้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 %                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |          |                 |     |                 |     |                          |     |        |  |
| เงินประกันผลงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 %                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |          |                 |     |                 |     |                          |     |        |  |
| ดอกเบี้ยเงินกู้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 %                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |          |                 |     |                 |     |                          |     |        |  |
| ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 %                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |          |                 |     |                 |     |                          |     |        |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด</p> <p>ค่าใช้จ่ายพิเศษ</p>                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |          |                 |     |                 |     |                          |     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                                                         | 210,472.00                                                                                                                                                                           | บาท      |                 |     |                 |     |                          |     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ปรับเงินงบประมาณเป็น                                                                                                                                                                                                                                                   | 209,000.00                                                                                                                                                                           | บาท      |                 |     |                 |     |                          |     |        |  |
| (สองแสนเก้าพันบาทถ้วน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |          |                 |     |                 |     |                          |     |        |  |
| ระยะทางดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.100                                                                                                                                                                                | ก.ม.     |                 |     |                 |     |                          |     |        |  |
| เฉลี่ยราคา ก.ม.ละ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 190,000.00                                                                                                                                                                           | บาท      |                 |     |                 |     |                          |     |        |  |
| เฉลี่ยราคา ตร.ม.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 63.33                                                                                                                                                                                | บาท      |                 |     |                 |     |                          |     |        |  |
| คณะกรรมการกำหนดราคากลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |          |                 |     |                 |     |                          |     |        |  |
| <p>(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง</p> <p>(นายศักดิ์นันท์ กองตันดี)</p> <p>ผู้อำนวยการกองช่าง</p>                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบ</p> <p>(น.ส.ดุณี เข็มบุปผา)</p> <p>ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล</p>        |          |                 |     |                 |     |                          |     |        |  |
| <p>(ลงชื่อ)  กรรมการ</p> <p>(นางสาวศิริรัตน์ เสน่ห์)</p> <p>นักวิชาการเงินและบัญชี</p>                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ</p> <p>(นายไพโรจน์ ยืนยง)</p> <p>นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ</p> |          |                 |     |                 |     |                          |     |        |  |
| <p>(ลงชื่อ)  กรรมการ</p> <p>(นายปกรณ์ศักดิ์ ทองวิเศษ)</p> <p>นายช่างโยธาชำนาญงาน</p>                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |          |                 |     |                 |     |                          |     |        |  |



แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการลงพื้นที่ปลูกสายใยรักชาติ

สถานที่ก่อสร้างหมู่ที่ 1 บ้านห้วยตำราญ ตำบลห้วยตำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ขนาดโครงการ กว้างเฉลี่ย 3.00 ชาว 1100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินตกถมไม่น้อยกว่า 330.00 ลบ.ม.

ฝ่ายประมาณราคา (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ เมื่อวันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

[illegible]

**หมายเหตุ** การคำนวณและเลือกใช้ค่าตารางคำนวณตั้งวัสดุก่อสร้างให้ถือปฏิบัติตามตารางและหลักเกณฑ์การคำนวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างในเอกสารเล่มแนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบราคากลางงานก่อสร้าง

### คณะกรรมการกำหนดราคาค่ากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายคullินันท์ สงถันติ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นางสาวศิริรัตน์ เสามนัน)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายปรณศักดิ์ ทองวิเศษ)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) อดิษฐ์ วัฒนกุล ผู้เห็นชอบ  
(น.ส.ดร.ณิ เชื้อบุญปลา)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

**อนันต์**

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ  
(นายไพโรจน์ ชินอง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ



โครงการลงหินคลุกสายโคกตะโก

สถานที่ก่อสร้างหมู่ที่ 1 บ้านห้วยสำราญ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระดังงะ จังหวัดบุรีรัมย์

ขนาดโครงการ กว้างเฉลี่ย 3.00 ยาว 1100.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 330.00 ลบ.ม.

ฝ่ายประมาณราคา (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ เมื่อวันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

|                                                             |             |                  |
|-------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| ราคาน้ำมัน                                                  | 28.00-28.99 | บาท/ลิตร         |
| ระยะทางขนส่ง                                                | 50.00       | กิโลเมตร         |
| รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน) |             |                  |
| ค่าบรรทุก/ตัน                                               | 75.81       | บาท/ตัน          |
| ค่าบรรทุก/ลบ.ม.                                             | 106.14      | บาท/ลบ.ม.        |
| ค่าวัสดุจากโรงไม้หิน (อำเภอเมืองบุรีรัมย์) (1)              | 205.00      | บาท/ตัน          |
| ปรับจากตันเป็น ลบ.ม. (2)                                    | 1.60        | บาท/ลบ.ม.        |
| (1)x(2) =                                                   | 328.00      | บาท/ลบ.ม.        |
| รวมค่างานต้นทุน                                             | =           | 434.14 บาท/ลบ.ม. |
| งานปรับเกรด (งานถางป่าซูลคอ)                                |             |                  |
| ขนาดเบ้า                                                    |             |                  |
| งานปรับหินคลุก                                              | 1.70        | บาท/ตร.ม.        |
| งานปรับผิวทางเดิม                                           | 1.70        | ตัน/ตร.ม.        |
| การคำนวณงานโครงการ                                          |             |                  |
| งานปรับเกรดผิวทางเดิม                                       | 3,300.00    | ตร.ม.            |
| หินคลุก (หลวม)                                              | 330.00      | ลบ.ม.            |
| งานปรับเกรดหินคลุก (หลวม)                                   | 3,300.00    | ตร.ม.            |

| ขนาดโครงการ |          |      |
|-------------|----------|------|
| กว้าง       | 3.00     | เมตร |
| ยาว         | 1,100.00 | เมตร |
| หนาเฉลี่ย   | 0.10     | เมตร |


**หมายเหตุ**  
โปรดตรวจสอบว่าการทำรายการถูกหรือไม่ และตรวจสอบรายการให้ละเอียดพร้อมตรวจสอบให้ละเอียด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายศักดิ์นันท์ คงทันต์)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นางสาวศิริรัตน์ เสงี่ยม)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายปกรณ์ศักดิ์ ทองวิเศษ)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบ  
(น.ศ.ครูณี เข้มบุปผา)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ  
(นายไพโรจน์ ชินอง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ