


โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงหินคลุก จำนวน 2 ช่วง

สถานที่ก่อสร้างหมู่ที่ 11 บ้านสวนรวม ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ขนาดโครงการ เติมนดินผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 320 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 600 ลบ.ม.

ลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 300.00 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดศก. 0.30 ม. จำนวน 5 ท่อน

ฝ่ายประมาณราคา (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ เมื่อวันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานคืนทุนงานทาง ปริมาณงาน เติมนดินผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 320.00 ม. สูงเฉลี่ย 0.50 ม. หรือดินเสริมไม่น้อยกว่า 600.00 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดศก. 0.30 ม. จำนวน 5 ท่อน ลงหินคลุก ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 320.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 96 ลบ.ม. ลงหินคลุก ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 680.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 204 ลบ.ม.	159966.00	
2	เงื่อนไข ประเภทงานทาง เงินย่ำล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	1,3624	
3	ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ค่าใช้จ่ายพิเศษ		
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	217,937.68	บาท
	ปรับเงินงบประมาณเป็น	216,000.00	บาท
(สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)			
ระยะทางดำเนินการ		1.000	ก.ม.
เฉลี่ยราคา ก.ม.ละ		216,000.00	บาท
เฉลี่ยราคา ตร.ม.		72.00	บาท
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง (นายศักดิ์นันท์ คงตันดี) ผู้อำนวยการกองช่าง		(ลงชื่อ)  ผู้แทนขอบ (น.ส.ศุภณี เข็มบุปผา) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	
(ลงชื่อ)  กรรมการ (นางสาวศิริรัตน์ เสามัน) นักวิชาการเงินและบัญชี		(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ (นายไพโรจน์ ยืนอง) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ	
(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายปรณศักดิ์ ทองวิเศษ) นายช่างโยธาชำนาญงาน			

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดัมพร้อมลงหินคลุก จำนวน 2 ช่วง

สถานที่ก่อสร้างหมู่ที่ 11 บ้านสวนรวม ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระดัง จังหวัดบุรีรัมย์

ขนาดโครงการ เติริมดินผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 320 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินเสริม ไม่น้อยกว่า 600 ลบ.ม.

ลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 300.00 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดศก. 0.30 ม. จำนวน 5 ท่อน

ฝ่ายประมาณราคา (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ เมื่อวันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานลงหินคลุก								
	1.1 หินคลุก	ลบ.ม.	300.00	434.14	130,242.00	1.3624	177,441.70	177,441.70	
	1.2 ปรับแต่งหินคลุก	ตร.ม.	3,000.00	1.70	5,100.00	1.3624	6,948.24	6,948.24	
	1.3งานเสริมดินคันทาง	ลบ.ม.	600.00	35.04	21,024.00	1.3624	28,643.10	28,643.10	
	1.4 งานปรับดินคันทาง	ลบ.ม.	600.00	3.40	2,040.00	1.3624	2,779.30	- 2,779.30	
	1.5 ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 030 ม.	ท่อน	5.00	312.00	1,560.00	1.3624	2,125.34	2,125.34	
	รวม				159,966.00			217,937.68	บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง		=	217,000.00	บาท		ปรับเงินงบประมาณเป็น		217,000.00	บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานท่อเหลี่ยม		=				ตัวอักษร	(สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)		
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ		=				 (ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบ (น.ส.ศรณี เข็มบุปผา) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล			
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง		=	1.3624						
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม		=							

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศักดิ์มนต์ คงทันติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวศิริรัตน์ เสามนัน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายปกรณศักดิ์ ทองวิเศษ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติ

(นายไพโรจน์ อินขาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงหินคลุก จำนวน 2 ช่วง

สถานที่ก่อสร้างหมู่ที่ 11 บ้านสวนรวม ตำบลห้วยตำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ขนาดโครงการ เติมนดินผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 320 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 600 ลบ.ม.

ถ้ำหินงอกถ้ำหินย้อย 3.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินงอกหินย้อยกว่า 300.00 ลบ.ม. หรือความถี่ของระบบน้ำ คสล. ขนาดคสล. 0.30 ม. จำนวน 5 ท่อน

ฝ่ายประมาณราคา (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตำราญ เมื่อวันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %		อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR) 6 %		Factor F	1.3624	ปกติ		
เงินประกันผลงานหัก 0 %		ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		ราคาน้ำมัน โซล่า		28.00-28.99		บาท/ลิตร
ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าดำเนินการ (บาท)	รวม (บาท)
1	งานปรับเกรดผิวทางเดิม	บาท/ตร.ม.	-	-	-	-	1.70	1.70
2	หินคลุก (หลวม)	บาท/ลบ.ม.	328.00	-	106.14	-	-	434.14
3	งบทปรับเกรดหินคลุก (หลวม)	บาท/ตร.ม.	-	-	-	-	1.70	1.70
4	งานดินถม พร้อมปรับดินถม	บาท/ลบ.ม.	35.04	-	-	-	3.40	38.44
5	ท่อระบายน้ำขนาด ศก.0.30ม.	บาท/ท่อน	240.00	-	-	-	72.00	312.00

หมายเหตุ การคำนวณและเลือกใช้ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างให้อ้างอิงปฏิบัติตามตารางและหลักเกณฑ์การคำนวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง
ในเอกสารเล่มแนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบภาคคำนวณราคาขางงานก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศักดิ์นันท์ กองทันต์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวศรรัตน์ เชาว์นัน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปรกรณ์ศักดิ์ ทองวิเศษ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) เดชา ราชบุรุษ ผู้แทนรอบ

(น.ศ.ดุริยิ์ เข็มบุปผา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ชุนมัต

(ลงชื่อ).....ผู้สมัคร

(นายไพโรจน์ ชินอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงหินคลุก จำนวน 2 ช่วง

สถานที่ก่อสร้างหมู่ที่ 11 บ้านสวนรวม ตำบลห้วยสาวางู อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ขนาดโครงการ เติบโตดินผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 320 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 600 ลบ.ม.

ลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 300.00 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดศก. 0.30 ม. จำนวน 5 ท่อน

ฝ่ายประมาณราคา (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสาวางู เมื่อวันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ราคาน้ำมัน	28.00-28.99	บาท/ลิตร
ระยะทางขนส่ง	50.00	กิโลเมตร
รอบบรรทุก 10 ตัน และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)		
ค่าบรรทุก/ตัน	75.81	บาท/ตัน
ค่าบรรทุก/ลบ.ม.	106.14	บาท/ลบ.ม.
ค่าวัสดุจากโรงไม้หิน (อำเภอเมืองบุรีรัมย์) (1)	205.00	บาท/ตัน
ปรับจากดินเป็น ลบ.ม. (2)	1.60	บาท/ลบ.ม.
(1)x(2) =	328.00	บาท/ลบ.ม.
รวมค่างานต้นทุน =	434.14	บาท/ลบ.ม.

งานปรับเกรด (งานถางป่าชุดต่อ)	
ขนาดเบ้า	
งานปรับหินคลุก	1.70 บาท/ตร.ม.
งานปรับผิวทางเดิม	1.70 ตัน/ตร.ม.
การคำนวณงานโครงการ	
งานปรับเกรดผิวทางเดิม	3,000.00 ตร.ม.
หินคลุก (หลวม)	300.00 ลบ.ม.
งานปรับเกรดหินคลุก (หลวม)	3,000.00 ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
(ลงชื่อ) 	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายศักดิ์นันท์ คงตันดี)	
ผู้อำนวยการกองช่าง	
(ลงชื่อ) 	กรรมการ
(นางสาวศิริรัตน์ เสอมน)	
นักวิชาการเงินและบัญชี	
(ลงชื่อ) 	กรรมการ
(นายปรณศักดิ์ ทองวิเศษ)	
นายช่างโยธาชำนาญงาน	

ขนาดโครงการ		
กว้าง	3.00	เมตร
ยาว	1,000.00	เมตร
หนาเฉลี่ย	0.10	เมตร

หมายเหตุ
โปรดตรวจสอบว่าการทำรายการถูกหรือไม่ และควรกรอกรายการให้ละเอียดพร้อมตรวจสอบให้ละเอียด

(ลงชื่อ) 	ผู้เห็นชอบ
(น.ส.ศรณี เข้มบุปผา)	
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	
อนุมัติ	
(ลงชื่อ) 	ผู้อนุมัติ
(นายโพธิ์โรจน์ ยืนยง)	
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสาวางู	