

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม			ปร.5
โครงการลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร จำนวน 2 ช่วง			
สถานที่ก่อสร้างหมู่ที่ 13 บ้านครองสมบูรณ์ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์			
ขนาดโครงการ ตามแบบที่ อบต.ห้วยสำราญกำหนด			
ฝ่ายประมาณราคา (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ เมื่อวันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561			
ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุนงานทาง		
	ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 1040.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	231,000.00	
	หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 364.00ลบ.ม.		
	ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 635.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	120000.00	
	หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 190.50ลบ.ม.		
2	เงื่อนไข ประเภทงานทาง		
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %		
	เงินประกันผลงาน 0 %		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %		
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %		
3	ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด		
	ค่าใช้จ่ายพิเศษ		
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	351,000.00	บาท
	ปรับเงินงบประมาณเป็น	351,000.00	บาท
(ตามแผนทำหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง (นายศักดิ์นันท์ คงทันดี) ผู้อำนวยการกองช่าง (ลงชื่อ).....กรรมการ (นางสาวศิริรัตน์ เสามั่น) นักวิชาการเงินและบัญชี (ลงชื่อ).....กรรมการ (นายปกรณศักดิ์ ทองวิเศษ) นายช่างโยธาชำนาญงาน		(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ (น.ส.ครุณี เข้มบุญพา) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ (นายไพโรจน์ ยืนยง) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ	

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.5

โครงการลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ช่วงที่ 1

สถานที่ก่อสร้างหมู่ที่ 13 บ้านครองสมบูรณ์ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ขนาดโครงการ กว้างเฉลี่ย 3.50 ยาว 1,040.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 364.00 ลบ.ม.

ฝ่ายประมาณราคา (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ เมื่อวันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุนงานทาง ขนาดโครงการ กว้างเฉลี่ย 3.50 ยาว 1,040.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 364.00 ลบ.ม.	170402.96	
2	เงื่อนไข ประเภทงานทาง เงินย่ำล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	1.3624	
3	ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ค่าใช้จ่ายพิเศษ		
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	232,156.99	บาท
	ปรับเงินงบประมาณเป็น	231,000.00	บาท
(สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศักดิ์นันท์ คงธานี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวศิริรัตน์ เสามน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปรณศักดิ์ ทองวิเศษ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(น.ส.ศรณี เข็มบุปผา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายไพโรจน์ ชื่นขง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ช่วงที่ 1

สถานที่ก่อสร้างหมู่ที่ 13 บ้านครองสมบูรณ์ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ขนาดโครงการ กว้างเฉลี่ย 3.50 ยาว 1,040.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 364.00 ลบ.ม.

ฝ่ายประมาณราคา (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ เมื่อวันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานลงหินคลุก								
	1.1 หินคลุก	ลบ.ม.	364.00	434.14	158,026.96	1.3624	215,295.93	215,295.93	
	1.3 ปรับแต่งหินคลุก	ตร.ม.	3,640.00	1.70	6,188.00	1.3624	8,430.53	8,430.53	
	1.2 ปรับเกรดผิวทางเดิม	ตร.ม.	3,640.00	1.70	6,188.00	1.3624	8,430.53	8,430.53	
	รวม				170,402.96			232,156.99	บาท

ปรับเงินงบประมาณเป็น

232,000.00 บาท

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	232,000.00	บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานท่อเหลี่ยม	=		
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=		
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624	
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=		

ตัวอักษร

(สองแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(น.ส.ดร.ณิ เชื้อบุญปาศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายไพโรจน์ ชื่นขง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศักดิ์นันท์ คงทันดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวศิริรัตน์ เสงี่ยมัน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปรภณศักดิ์ ทองวิเศษ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการลงหีนคฤกณนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ช่วงที่ 1

สถานที่ก่อสร้างหมู่ที่ 13 บ้านครองสมบูรณ์ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์


ขนาดโครงการ กว้างเฉลี่ย 3.50 ยาว 1,040.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินตกถมไม่น้อยกว่า 364.00 ลบ.ม.

ฝ่ายประมาณราคา (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสารัญ เมื่อวันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

[illegible]

หมายเหตุ การคำนวณและเลือกใช้ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างให้ถือปฏิบัติตามตารางและหลักเกณฑ์การคำนวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างในเอกสารเล่มแนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบกาคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง (นายศักดิ์นันท์ คงทันดี) ผู้อำนวยการกองช่าง	
(ลงชื่อ)  กรรมการ (นางสาวศิริรัตน์ เสามั่น) นักวิชาการเงินและบัญชี	
(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายปรกรณ์ศักดิ์ ทองวิเศษ) นายช่างโยธาชำนาญงาน	

(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบ (น.ส.ศรฉวี เข้มมุนพผา) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	
อนุมัติ	
(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ (นายไพโรจน์ ยืนยง) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ	

โครงการลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ช่วงที่ 1

สถานที่ก่อสร้างหมู่ที่ 13 บ้านครองสมบูรณ์ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ขนาดโครงการ กว้างเฉลี่ย 3.50 ยาว 1,040.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 364.00 ลบ.ม.

ฝ่ายประมาณราคา (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ เมื่อวันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ราคาน้ำมัน	28.00-28.99	บาท/ลิตร
ระยะทางขนส่ง	50.00	กิโลเมตร
รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)		
ค่าบรรทุก/ตัน	75.81	บาท/ตัน
ค่าบรรทุก/ลบ.ม.	106.14	บาท/ลบ.ม.
ค่าวัสดุจากโรงม่หิน (อำเภอเมืองบุรีรัมย์) (1)	205.00	บาท/ตัน
ปรับจากตันเป็น ลบ.ม. (2)	1.60	บาท/ลบ.ม.
(1)x(2) =	328.00	บาท/ลบ.ม.
รวมค่างานต้นทุน =	434.14	บาท/ลบ.ม.
งานปรับเกรด (งานถางป่าชุดต่อ)		
ขนาดเบา		
งานปรับหินคลุก	1.70	บาท/ตร.ม.
งานปรับผิวทางเดิม	1.70	ตัน/ตร.ม.
การคำนวณงานโครงการ		
งานปรับเกรดผิวทางเดิม	3,640.00	ตร.ม.
หินคลุก (หลวม)	364.00	ลบ.ม.
งานปรับเกรดหินคลุก (หลวม)	3,640.00	ตร.ม.

ขนาดโครงการ		
กว้าง	3.50	เมตร
ยาว	1,040.00	เมตร
หนาเฉลี่ย	0.10	เมตร

หมายเหตุ

โปรดตรวจสอบว่าการทำรายการถูกหรือไม่
และควรกรอกรายการให้ละเอียดพร้อมตรวจสอบ
ให้ละเอียด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศักดิ์นันท์ คงทันดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวศิริรัตน์ เสามั่น)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปกรณศักดิ์ ทองวิเศษ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(น.ส.ครุณี เข็มบุปผา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายไพโรจน์ ยืนยง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม			ปร.5
โครงการลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ช่วงที่ 2 สถานที่ก่อสร้างหมู่ที่ 13 บ้านครองสมบูรณ์ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระดังง จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาดโครงการ กว้างเฉลี่ย 3.00 ยาว 635.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 190.50 ลบ.ม. ฝ่ายประมาณราคา (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ เมื่อวันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561			
ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุนงานทาง โครงการลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ช่วงที่ 2 ขนาดโครงการ กว้างเฉลี่ย 3.00 ยาว 635.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 190.50 ลบ.ม.	89180.67	
2	เงื่อนไข ประเภทงานทาง เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	1.3624	
3	ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ค่าใช้จ่ายพิเศษ		
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	121,499.74	บาท
	ปรับเงินงบประมาณเป็น	120,000.00	บาท
(หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)			
ระยะทางดำเนินการ		0.635	ก.ม.
เฉลี่ยราคา ก.ม.ละ		188,976.38	บาท
เฉลี่ยราคา ตร.ม.		62.99	บาท
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง (นายศักดิ์นันท์ กองทันต์) ผู้อำนวยการกองช่าง		(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ (น.ส.ครุณี เข็มบุปผา) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	
(ลงชื่อ).....กรรมการ (นางสาวศิริรัตน์ เสมอ) นักวิชาการเงินและบัญชี		(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ (นายไพโรจน์ ชื่นยง) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ	
(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายปกรณศักดิ์ ทองวิเศษ) นายช่างโยธาชำนาญงาน			

แบบสรุปรายงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ช่วงที่ 2

สถานที่ก่อสร้างหมู่ที่ 13 บ้านครองสมบูรณ์ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ขนาดโครงการ กว้างเฉลี่ย 3.00 ขาว 635.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 190.50 ลบ.ม.

ฝ่ายประมาณราคา (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ เมื่อวันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานลงหินคลุก								
	1.1 หินคลุก	ลบ.ม.	190.50	434.14	82,703.67	1.3624	112,675.48	112,675.48	
	1.3 ปรับแต่งหินคลุก	ตร.ม.	1,905.00	1.70	3,238.50	1.3624	4,412.13	4,412.13	
	1.2 ปรับเกรดผิวทางเดิม	ตร.ม.	1,905.00	1.70	3,238.50	1.3624	4,412.13	4,412.13	
	รวม				89,180.67			121,499.74	บาท

ปรับเงินงบประมาณเป็น

121,000.00 บาท

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	121,000.00	บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานท่อเหลี่ยม	=		
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=		
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624	
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=		

ตัวอักษร

(หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศักดิ์นันท์ คงทันดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวศิริรัตน์ เสามนัน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปรณศักดิ์ ทองวิเศษ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ

(น.ส.ครุณี เข็มบุปผา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายไพโรจน์ ยืนยง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการลงหีนคฤกษณเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ช่วงที่ 2


สถานที่ก่อสร้างหมู่ที่ 13 บ้านครองสมบูรณ์ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์


ขนาดโครงการ กว้างเฉลี่ย 3.00 ยาว 635.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 190.50 ลบ.ม.

ฝ่ายประมาณราคา (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ เมื่อวันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

[illegible]

หมายเหตุ การคำนวณและเลือกใช้ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างให้อธิบายปฏิบัติตามตารางและหลักเกณฑ์การคำนวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างในเอกสารเล่มแนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบราคาคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง (นายศักดิ์นันท์ คงทันติ) ผู้อำนวยการกองช่าง	
(ลงชื่อ)  กรรมการ (นางสาวศิริรัตน์ เสามั่น) นักวิชาการเงินและบัญชี	
(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายปรณศักดิ์ ทองวิเศษ) นายช่างโยธาชำนาญงาน	

(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบ (น.ส.ดรุณี เจ็มบุปผา) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	
อนุมัติ	
(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ (นายไพโรจน์ ปิ่นยง) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ	

โครงการลงหินคลุกถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ช่วงที่ 2

สถานที่ก่อสร้างหมู่ที่ 13 บ้านครองสมบูรณ์ ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ขนาดโครงการ กว้างเฉลี่ย 3.00 ยาว 635.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 190.50 ลบ.ม.

ฝ่ายประมาณราคา (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ เมื่อวันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ราคาน้ำมัน	28.00-28.99	บาท/ลิตร
ระยะทางขนส่ง	50.00	กิโลเมตร
รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)		
ค่าบรรทุก/ตัน	75.81	บาท/ตัน
ค่าบรรทุก/ลบ.ม.	106.14	บาท/ลบ.ม.
ค่าวัสดุจากโรงม่หิน (อำเภอเมืองบุรีรัมย์) (1)	205.00	บาท/ตัน
ปรับจากตันเป็น ลบ.ม. (2)	1.60	บาท/ลบ.ม.
(1)x(2) =	328.00	บาท/ลบ.ม.
รวมค่างานต้นทุน =	434.14	บาท/ลบ.ม.

งานปรับเกรด (งานอาจป่าชุดต่อ)	
ขนาดเบ้า	
งานปรับหินคลุก	1.70 บาท/ตร.ม.
งานปรับผิวทางเดิม	1.70 ตัน/ตร.ม.
การคำนวณงานโครงการ	
งานปรับเกรดผิวทางเดิม	1,905.00 ตร.ม.
หินคลุก (หลวม)	190.50 ลบ.ม.
งานปรับเกรดหินคลุก (หลวม)	1,905.00 ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายศักดิ์นันท์ คงทนต์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวสิริรัตน์ เสมอ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปกรณ์ศักดิ์ ทองวิเศษ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ขนาดโครงการ		
กว้าง	3.00	เมตร
ยาว	635.00	เมตร
หนาเฉลี่ย	0.10	เมตร

หมายเหตุ

โปรดตรวจสอบว่าการทำรายการถูกหรือไม่
และควรกรอกรายการให้ละเอียดพร้อมตรวจสอบ
ให้ละเอียด

(ลงชื่อ).....ผู้เห็นชอบ
(น.ส.ดร.ณี เข็มบุปผา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายไพโรจน์ ยืนยง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ