


โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงหินคลุก

สถานที่ก่อสร้างหมู่ที่ 14 บ้านห้วยแสนสุข ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ขนาดโครงการ เสริมดินผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 650 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 1218.75 ลบ.ม.

ลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 885.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 265.50 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล.ขนาด 0.30 ม. จำนวน 14 ท่อน

ฝ่ายประมาณราคา (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ เมื่อวันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุนงานทาง - เสริมดินผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 650 ม. สูงเฉลี่ย 0.50 ม. หรือมีปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 1218.75 ลบ.ม. - ลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 885.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 265.50 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล.ขนาด 0.30 ม. จำนวน 14 ท่อน	170994.42	
2	เงื่อนไข ประเภทงานทาง เงินค่าล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงาน 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %	1.3624	
3	ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ค่าใช้จ่ายพิเศษ		
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	232,962.80	บาท
	ปรับเงินงบประมาณเป็น	231,000.00	บาท
(สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			
	ระยะทางดำเนินการ	0.885	ก.ม.
	เฉลี่ยราคา ก.ม.ละ	261,016.95	บาท
	เฉลี่ยราคา ตร.ม.	87.01	บาท
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง (นายสิกคินันท์ คงทันดี) ผู้อำนวยการกองช่าง		(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบ (น.ส.ศรณี เข็มบุปผา) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	
(ลงชื่อ)  กรรมการ (นางสาวศิริรัตน์ เสมอตัน) นักวิชาการเงินและบัญชี		(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ (นายไพโรจน์ อินอง) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ	
(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายปกรณศักดิ์ ทองวิเศษ) นายช่างโยธาชำนาญงาน			

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงหินคลุก

สถานที่ก่อสร้างหมู่ที่ 14 บ้านห้วยแสนสุข ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระดังง์ จังหวัดบุรีรัมย์

ขนาดโครงการ เสริมดินผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 650 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินเสริม ไม่น้อยกว่า 1218.75 ลบ.ม.

ลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 885.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 265.50 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล. ขนาด 0.30 ม. จำนวน 14 ท่อน

ฝ่ายประมาณราคา (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ เมื่อวันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานลงหินคลุก								
	1.1 หินคลุก	ลบ.ม.	265.50	434.14	115,264.17	1.3624	157,035.91	157,035.91	
	1.2 ปรับแต่งหินคลุก	ตร.ม.	2,655.00	1.70	4,513.50	1.3624	6,149.19	6,149.19	
	1.3งานเสริมดินคันทาง	ลบ.ม.	1,218.75	35.04	42,705.00	1.3624	58,181.29	58,181.29	
	1.4 งานปรับดินคันทาง	ลบ.ม.	1,218.75	3.40	4,143.75	1.3624	5,645.45	5,645.45	
	1.5 ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดศก. 0.30 ม.	ท่อน	14.00	312.00	4,368.00	1.3624	5,950.96	5,950.96	
	รวม				170,994.42			232,962.80	บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง		=	232,000.00	บาท		ปรับเงินงบประมาณเป็น		232,000.00	บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานท่อเหลี่ยม		=				ตัวอักษร	(สองแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)		
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ		=				(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบ (น.ส.ศุภณี เข้มบุปผา) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล			
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง		=	1.3624						
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม		=							
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง						(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ (นายไพโรจน์ ยืนยง) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ			
(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง									
(นายศักดิ์นันท์ คงหันดี)									
ผู้อำนวยการกองช่าง									
(ลงชื่อ)  กรรมการ									
(นางสาวศิริรัตน์ เสวมนัน)									
นักวิชาการเงินและบัญชี									
(ลงชื่อ)  กรรมการ									
(นายปรณทัต ท่องวิเศษ)									
นายช่างโยธาชำนาญงาน									

หมายเหตุ: แบบฟอร์มนี้ ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางและหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อเท็จจริง สำหรับการใช้งานและโครงการ/งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลางอื่นๆ

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงหินคลุก

สถานที่ก่อสร้างหมู่ที่ 14 บ้านห้วยแสนสุข ตำบลห้วยสาราญ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ขนาดโครงการ เติมนดินผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 650 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินเสริม ไม่น้อยกว่า 1218.75 ลบ.ม.

ลงพื้นดินสูงกว่าน้ำเฉลี่ย 3.00 เมตร ฮิว 885.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินตกถมไม่น้อยกว่า 265.50 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำที่ตลิ่งขนาด 0.30 ม. จำนวน 14 ท่อน

ฝ่ายประมาณราคา (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถ้ำแกว เมื่อวันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

[illegible]

หมายเหตุ การคำนวณและเลือกใช้ตารางคำนวณส่งวัสดุก่อสร้างให้ถือเป็นปฏิบัติมาตรฐานและหลักเกณฑ์การคำนวณค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง
ในเอกสารแนบแนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบราคาคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายศักดิ์นันท์ กองตันดี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ดร. วิมล วัฒนกุล ผู้เห็นชอบ
(น.ส.ดร. วิมล วัฒนกุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวศิริรัตน์ เสน่ห์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายปกรณ์ศักดิ์ ทองวิเศษ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนันต์

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายไพโรจน์ อินอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสาราย

โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับพร้อมลงหินคลุก

สถานที่ก่อสร้างหมู่ที่ 14 บ้านห้วยแสนสุข ตำบลห้วยสำราญ อำเภอกระดังง์ จังหวัดบุรีรัมย์

ขนาดโครงการ เติริมดินผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 650 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินเสริมไม่น้อยกว่า 1218.75 ลบ.ม.


ลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 885.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 265.50 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด 0.30 ม. จำนวน 14 ท่อน

ฝ่ายประมาณราคา (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ เมื่อวันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ราคามัณ	28.00-28.99	บาท/ลิตร
ระยะทางขนส่ง	50.00	กิโลเมตร
รอบบรรทุก 10 ล้อ และรถตักพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)		
ค่าบรรทุก/ตัน	75.81	บาท/ตัน
ค่าบรรทุก/ลบ.ม.	106.14	บาท/ลบ.ม.
ค่าวัสดุจากโรงไม่หิน (อำเภอเมืองบุรีรัมย์) (1)	205.00	บาท/ตัน
ปรับจากตันเป็น ลบ.ม. (2)	1.60	บาท/ลบ.ม.
(1)x(2) =	328.00	บาท/ลบ.ม.
รวมค่างานต้นทุน =	434.14	บาท/ลบ.ม.

งานปรับเกรด (งานถางป่าขุดต่อ)		
ขนาดเบ้า		
งานปรับหินคลุก	1.70	บาท/ตร.ม.
งานปรับผิวทางเดิม	1.70	ตัน/ตร.ม.
การคำนวณงานโครงการ		
งานปรับเกรดผิวทางเดิม	2,655.00	ตร.ม.
หินคลุก (หลวม)	265.50	ลบ.ม.
งานปรับเกรดหินคลุก (หลวม)	2,655.00	ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายศักดิ์นันท์ คงทันดี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวศิริรัตน์ เสน่ห์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายปกรณ์ศักดิ์ ทองวิเศษ)
นายช่างโธธาชำนาญงาน

ขนาดโครงการ		
กว้าง	3.00	เมตร
ยาว	885.00	เมตร
หนาเฉลี่ย	0.10	เมตร

หมายเหตุ

โปรดตรวจสอบว่าการทำรายการถูกหรือไม่
และควรออกรายการให้ละเอียดพร้อมตรวจสอบ
ให้ละเอียด

(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบ
(น.ส.ครุณี เชื้อบุญผา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ
(นายไพโรจน์ ยืนยง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ